

COMUNE DI CERTALDO

piazza Boccaccio 13 - CERTALDO (FI) p.iva 01310860489 pec: comune.certaldo@postacert.toscana.it



Tipo d'opera

**Ristrutturazione interna
Scuola Materna Sturiale**

Ubicazione

**Comune di CERTALDO (FI)
via Giovanni Amendola**

Oggetto tavola

Computo oneri per la sicurezza e attuazione del PSC

Committente

**"COMUNE DI CERTALDO"
Settore Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento
Geom. Nadia Traini**

Coordinatore sicurezza
progettazione

Ing. Michele Vettori

Coordinatore sicurezza
esecuzione

Ing. Michele Vettori

Data

Giugno 2018

Elaborato

S2

**PROGETTO
ESECUTIVO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 R Umbria S1.1.90.23 01/12/2017	<p>TRABATTELO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Fornitura per uso all'interno. Portata Kg 200 comprese due persone. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro</p> <p>Intervento di verniciatura controsoffitto metallico interno - primo giorno</p>					1,00		
	SOMMANO gg					1,00	67,00	67,00
2 R Umbria S1.1.90.24 13/06/2018	<p>TRABATTELO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Fornitura per uso all'interno. Portata Kg 200 comprese due persone. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.</p> <p>Intervento di verniciatura controsoffitto metallico interno - giorni successivi</p>					6,00		
	SOMMANO gg					6,00	17,30	103,80
3 R Umbria S1.1.90.7 13/06/2018	<p>TRABATTELO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 6,50. Fornitura per uso all'esterno. Portata Kg 350 comprese due persone. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro</p> <p>Intervento di verniciatura controsoffitto metallico esterno - primo</p>							
	A R I P O R T A R E							170,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170,80
	giorno					1,00		
	SOMMANO gg					1,00	79,90	79,90
4 R Umbria S1.1.90.8 13/06/2018	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 6,50. Fornitura per uso all'esterno. Portata Kg 350 comprese due persone. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. Intervento di verniciatura controsoffitto metallico esterno - giorni successivi					4,00		
	SOMMANO gg					4,00	15,80	63,20
5 TOS18_17.N 06.004.002 04/12/2017	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Compreso montaggio e smontaggio. Box ad uso spogliatoio. Nolo mensile. Box per cantiere per mesi 2					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	437,00	874,00
6 TOS18_17.N 06.005.001 04/12/2017	Noleggio WC chimico. Nolo mensile WC Chimico per mesi 2					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	55,20	110,40
7 Nuovo prezzo A 05/12/2017	Impianto elettrico di cantiere compreso impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Compresa certificazione a firma di personale abilitato. Impianto di messa a terra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	456,24	456,24
8 TOS18_17.S 08.003.001 05/12/2017	Misure di coordinamento (DLgs 81/08 all. XV punto 4.1.1). Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori Coordinamento					3,00		
	SOMMANO h					3,00	31,82	95,46
9 TOS18_17.S 08.002.002 05/12/2017	Misure di coordinamento - Riunioni di informazioni periodiche in cantiere. Riunioni di coordinamento periodiche in cantiere					3,00		
	SOMMANO h					3,00	50,00	150,00
	A R I P O R T A R E							2'000,00

